



	CANALIZACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS EN TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL, DIÁMETRO NOMINAL 80 - 200 MM, CLASE 40 CON REVESTIMIENTO EXTERIOR DE ZN AL Y RECUBIERTO CON EPOXI. AZUL, REVESTIMIENTO INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO CHF CENTRIFUGADO, TODO CONFORME CON LA NORMA UNE 545 2002, NTE/IFA-1; INSTALACIÓN PARA ENTERRAR EN ZANJA SEGÚN NTE/IFA-11, PG-3 Y PTA.A, I/SOLERA DE MATERIAL GRANULAR Y JUNTAS DE CONEXIÓN DE TUBERÍA.
	LLAVE DE CORTE
	ACOMETIDA
	ARQUETA DE PASO, DERIVACIÓN O PARA LLAVES O MECANISMOS EN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO, DE DIMENSIONES 1,60X1,60X2,00 M, CONFECCIONADA CON HORMIGÓN HM-20 DE CENTRAL, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TM 20 MM, Y ARMADURAS DE ACERO B-500S EN LOSA SUPERIOR (20). MUROS Y SOLERA DE HORMIGÓN HM-20. INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN DE 80 CM DE DIÁMETRO. (SEGÚN NORMA UNE-EN 124 Y AENOR. RESISTENCIA D 400 PARA TRÁFICO INTENSO EN ZONAS DE RODADURA Y C 250 PARA ZONAS DE TRÁFICO PEATONAL). ENCOFRADO, VERTIDO, COMPACTADO, CURADO DEL HORMIGÓN Y DESENCOFRADO. INCLUSO CONEXIONADO DE TUBOS (VALVULERÍA, TES, CODOS, VENTOSAS, DESAGÜES Y DEMÁS ACCESORIOS DE LA INSTALACIÓN SERÁN DE FUNDICIÓN DÚCTIL, SIENDO LAS VÁLVULAS DE CORTE DE CIERRE ELÁSTICO.) Y FORMACIÓN DE DESAGÜE DE 60 CM A LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO. EJECUTADO SEGÚN NORMAS DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA DE AGUAS.
	HIDRANTE PARA INCENDIOS ENTERRADA, UNE-EN 23407 CON 2 BOCAS DE 70 MM, ARQUETA Y TAPA DE BRONCE RESISTENTE AL PASO DE VEHÍCULOS PESADOS, INCLUSO CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN.
	BOCA RIEGO BELGICAST O SIMILAR, CUERPO FD GGG 50, TAPA FD GGG 50, CIERRE FD GGG 50 + EFDM, ARQUETA DE REGISTRO FD GGG 50, DIÁMETRO DE SALIDA 2 1/2" MÍNIMO = DN 65 CON ENLACE RÁPIDO DE UNIÓN PARA MANGUERA, INSTALACIÓN ENTERRADA, INCLUIDA PRUEBA DE ESTANQUEIDAD.
	ARQUETA PARA VÁLVULA DE DESCARGA EN TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO



era projects managers s.l.p.

antonia espínosa murias *antonio rodríguez marín*

CRELPABE, S.L. PROYECTO DE URBANIZACIÓN

PLAN ESPECIAL DE DOTACIONES PARA EQUIPAMIENTOS EN SUELO RÚSTICO.

PENENTE - PARROQUIA NOGUEIRA - MEIS - PONTEVEDRA

AB03 INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

NOVIEMBRE 2018 ZONA B

E: 1/500